




Architectural section drawing showing a corner of a building. The drawing includes a vertical wall on the left with a height of 3,000. A horizontal slab, labeled "Плита 2", is shown at the base with a width of 2,400. A vertical column on the right has a height of 2,400. Elevation markers indicate levels: +0.000 at the base, +2.400 at the top of the column, and +2.700 at the top of the wall. A ramp is shown on the right side, with a height of +1.200. The drawing also shows a cross-section of the roof structure with a thickness of 588 and a base layer of 300.

Ведомость объемов материалов на полы

Материал	Элемент	Тип пола	Площадь (м2)	Толщина (мм)	Объем (м3)
Покровный слой – мелкозернистый бетон кл. В25, толщиной 30мм с полиуретановой пропиткой для обеспыливания бетонных полов Элакор-ПУ Грунт-2К/50					
	Плита 1	1.1	57,54	50	2,88
Основание – армированный бетон класса В25, армированного в 2 уровнях сеткой из арматуры А400 с шагом 200х200мм, d=10мм по ГОСТ 23279-2012					
	Плита 1	1.1	57,54	180	10,25
Подготовка из щебня крупностью 20-40мм. толщиной до 150мм.					
	Плита 1	1.1	56,81	150	8,52
Гидроизоляция – 1 слой диффузионной мембраны ISOBOX-W1 (или аналог).					
	Плита 1	1.1	56,81	1	0,06
Выравнивающая стяжка из песка средней крупности толщиной до 50мм.					
	Плита 1	1.1	56,81	50	2,84
	Плита 2	1.1	109,49	50	5,47
	Плита 2	1.1	109,49	180	19,70
	Плита 2	1.1	109,33	150	16,40
	Плита 2	1.1	109,33	1	0,11
	Плита 2	1.1	109,33	50	5,47

1. Устройство плит №1 и №2 выполняются по аналогии, с учетом разницы отметок чистого пола.
2. При выполнении работ предусмотреть устройство швов с шагом не более 5400 в поперечном и продольном направлении детонирования.
Работы по устройству шва выполнить согласно п.9.9 СП 29.13330.2011
Максимальное отношение длины участков, ограниченных осями температурно-усадочных швов, к их ширине не должно превышать 1,5.
За основу взять деталь шва на листе АС-7

						5-15-0001-АС			
						Развитие производственной базы АО "Дальгипротранс" по пер. Промышленный, 1			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разраб.		Плесаховских			29.05.20	Капитальный ремонт здания нежилого /лит. Е, Е1 (пер. Промышленный, д. 1)	Стадия	Лист	Листов
Провер.		Алексеев			29.05.20		Р	6	8
Н. контр.		Бадяев			29.05.20				
						Разрез 1-1; Разрез 2-2	АО "Дальгипротранс"		