



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»**

Регистрационный номер от 11.09.2009 № 65 в реестре членов
саморегулируемой организации СРО-П-065-30112009

Ремонт санузла третьего этажа АПЗ по ул. Шеронова, 56

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

АПЗ по ул. Шеронова, 56

4-03-7669-АИ

**Хабаровск
2019**



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»**

Регистрационный номер от 11.09.2009 № 65 в реестре членов
саморегулируемой организации СРО-П-065-30112009

Ремонт санузла третьего этажа АПЗ по ул. Шеронова, 56

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

АПЗ по ул.Шеронова, 56

4-03-7669-АИ


Главный инженер проекта




Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

**Хабаровск
2019**

Фрагмент плана демонтажа на отм. 0,000



Условные обозначения



- существующие стены из керамического кирпича
- демонтируемая зашивка стен
- демонтируемые конструкции

Ведомость объемов работ по демонтажу

№ п.п	Наименование вида работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Демонтаж перегородок из МДФ высотой 2 м	пог. м	14,5	
2	Демонтаж перегородок из ГВЛ на металлическом каркасе	м²	34,74	
	Демонтаж зашивок из ГВЛ на металлическом каркасе	м²	17,0	
	Демонтаж зашивок из ГВЛ оконных откосов	м²	2,8	
	Демонтаж сантехнического оборудования:			
	- умывальник	шт.	4	
	- унитаз	шт.	7	
	-бидэ	шт.	1	
	-писсуар напольный	шт.	3	
	Демонтаж подвесного потолка из листов ГВЛ на металлическом каркасе	м²	29,34	
	Демонтаж напольного покрытия из керамической плитки на плиточном клее	м²	29,34	
	Демонтаж отделки стен из настенной керамической плитки на плиточном клее	м²	138,98	
	Демонтаж деревянного дверного блока с коробкой 605х2100 мм	шт.	1	
	Демонтаж деревянного дверного блока с коробкой 580х2100 мм	шт.	1	
	Демонтаж деревянного дверного блока с коробкой 698х2100 мм	шт.	1	
	Демонтаж деревянного дверного блока с коробкой 670х2100 мм	шт.	1	
	Демонтаж существующих подоконных досок из ПВХ профилей 1575х300	шт.	2	
	Демонтаж кирпичной кладки в месте организации щитка	м³	0,01	

Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.
1	Тамбур	4,43	
2	Санузел мужской	11,03	
3	Тамбур	9,00	
4	Санузел женский	4,88	

- За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола третьего этажа здания.
- Перед началом демонтажных работ и пробивки отверстий необходимо определить наличие электропроводки в пределах демонтируемых конструкций и пробиваемых отверстий. Если проводка будет обнаружена, необходимо обесточить и перенести электропроводку за пределы места работ.
- Произвести замену облицовочного слоя существующих стен и перегородок на облицовку из 2 слоев листов ГВЛ.












						4-03-7669-АИ			
						Ремонт санузлов третьего этажа АПЗ по ул. Шеронова, 56			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	АПЗ по ул. Шеронова, 56	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Неудачина			В.И.И.	24.06.19		Р	2	
Провер.	Миронова			М.И.	24.06.19				
Авт. разд.	Гонт			В.И.И.	24.06.19				
Гл. спец.	Пышина			В.И.И.	24.06.19				
Н. контр.	Романец			В.И.И.	24.06.19	Фрагмент плана демонтажа на отм. 0,000 (150)	АО "Дальзипротранс"		
Нач. отд.	Воротникова			В.И.И.	24.06.19				

Architectural floor plan of a two-story building. The plan shows a symmetrical layout with a central corridor and four rooms (labeled 1, 2, 3, 4). Rooms 1 and 2 are on the ground floor, while rooms 3 and 4 are on the upper floor. The plan includes dimensions for overall size (2628 x 3955), room sizes, and wall thicknesses. It also shows structural elements like columns and beams, and a section line A-A.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
ПС-1		Сантехнические перегородки из ламинированных листов ЛДСП по каркасу из нержавеющей стали. Высота – 2000 мм	15,5	пог. м	примеч. п.3

Номер помещения	Наименование	Площадь, м ²	Ком. пом.
1	Тамбур	4,15	
2	Санузел мужской	10,39	
3	Тамбур	4,88	
4	Санузел женский	10,20	

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		Дверные блоки			
1		Дверное полотно 600х2000 мм под дверной проем 698х2100 мм глубиной полотна 36 мм. С порогом. Однопальная. Левого открывания. Тип – La Stella 204. Внешнее покрытие – эकोшпон. Цвет дверного полотна – ясень снежный. Цвет внешней обналочки – ясень снежный. Цвет внутренней обналочки – дуб макко.	1	шт.	Добавочек Д1
2		Дверное полотно 800х2000 мм под дверной проем 840х2100 мм глубиной полотна 36 мм. Без порога. Однопальная. Левого открывания. Тип – La Stella 204. Внешнее покрытие – экошпон. Цвет дверного полотна – дуб макко. Цвет внешней и внутренней обналочки – дуб макко.	1	шт.	
3		Дверное полотно 800х2000 мм под дверной проем 840х2100 мм глубиной полотна 36 мм. Без порога. Однопальная. Правого открывания. Тип – La Stella 204. Внешнее покрытие – экошпон. Цвет дверного полотна – дуб макко. Цвет внешней и внутренней обналочки – дуб макко.	1	шт.	
4		Дверное полотно 600х2000 мм под дверной проем 670х2100 мм глубиной полотна 36 мм. С порогом. Однопальная. Левого открывания. Тип – La Stella 204. Внешнее покрытие – экошпон. Цвет дверного полотна – ясень снежный. Цвет внешней обналочки – ясень снежный. Цвет внутренней обналочки – дуб макко.	1	шт.	Добавочек Д1
		Добавочки			
Д1	ГОСТ Р 56177-2014	ДНДФ 1-2-0-Н-2 (белого цвета)	2	шт.	
		Подоконные доски			
ПД-1	ГОСТ 30673-2013	Подоконник из ПВХ L=1575 b=370	2	шт.	

	- существующие стены из кирпича		- накладная раковина, расположенная на столешнице
	- перегородки из ГВЛ толщиной 90 мм		- навесное унитаз
	- зашивка стен и инженерных коммуникаций по серии шифр М8.3./2010 выпуск 1. Тип С663 (марка профиля ПС 60/27), на всю высоту помещения		- навесное биде
	- зашивка горизонтальных коммуникаций и систем для скрытого размещения санприборов по серии шифр М8.3./2010 выпуск 1. Тип С666 (марка профиля ПС 50/50), высота +1,640		- настенный душевой
	- перегородка из усиленных листов МДФ по каркасу из нержавеющей стали высотой 2000 мм		- навесная раковина
			- ниша для встраиваемого эл.щитка 230x275x125 мм. Низ на отп. +1500

1. За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола третьего этажа здания.
2. Водосточные отделики помещений и эксплуатация полов разработаны на листе 1.
3. Перегородки в санузлах выполняются из усиленных листов ЛДСП ИРАЕ 9017 - графитовый черный, глянец по каркасу из нержавеющей стали. Общая высота перегородки $h=2200$ мм (с учетом отступа от уровня чистого пола 200 мм). Ширина дверного проема - 600 мм, высота - 2000 мм. Общая длина лицевой перегородки - 6,56 пог. м. Из них дверей - 5 шт. Общая длина разделительных перегородок - 8,94 пог. м.
4. Спецификация оборудования, изделий и материалов разработана на листе 4.
5. Отвертия в ГВЛ перегородке вырезает по месту.
6. После установки элщитка производится восстановление ГВЛ зашишки с отделкой в цвет прилегающих стен.

						4-03-7669-АИ			
						Ремонт санузлов третьего этажа АПЗ по ул. Шеранова, 56			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	АПЗ по ул. Шеранова, 56	Ставия	Лист	Листов
Разрб.		Галина		<i>Галина</i>	24.06.19		Р	3	
Провер.		Мирнова		<i>Мирнова</i>	24.06.19				
Адм. разд.		Гонт		<i>Гонт</i>	24.06.19				
Гл. спец.		Пышина		<i>Пышина</i>	24.06.19				
Н. контр.		Романец		<i>Романец</i>	24.06.19	Фрагмент плана на стп. 0,000 (150) План расстановки оборудования (150)	АО "Дальзипротранс"		
Нач. отд.		Воротникова		<i>Воротникова</i>	24.06.19				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №


Спецификация оборудования, изделий и материалов

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1а	Столешница из искусственного камня габаритами 1295х600 мм, с лицевой кромкой 100 мм. Цвет – черный мрамор			Торговая сеть	шт.	1		примеч. п.1
1б	Столешница из искусственного камня габаритами 1875х600 мм, с лицевой кромкой 100 мм. Цвет – черный мрамор			Торговая сеть	шт.	1		
2	Сушилка для рук Neoclimate NHD-1,8 стал. Цвет корпуса – белый. Размеры – 300х650х190 (ШхВхГ). Мощность нагрева 1800 Вт. Электропитание – 220 В. Верх прибора на отст. +1,000			Торговая сеть	шт.	2		
3	Зеркало Акватон Отель 80 со встроенной LED подсветкой. Размеры – 654х800х32 (ВхШхГ). Низ зеркала на отст. +1,320			Торговая сеть	шт.	3		
4	Металлическая корзина для мусора на 7 л цилиндрической формы. Цвет – хром. Размерами 200х300 мм			Торговая сеть	шт.	11		
5	Ершик для унитаза напольный "Olas". Туба – цилиндрической формы. Цвет – хром. Диаметр – 950 мм. Высота – 380 мм.			Торговая сеть	шт.	7		
6	Дозатор для жидкого мыла. Цвет – белый.			Торговая сеть	шт.	3		
7	Держатель для туалетной бумаги. Тип крепления – навесной. Цвет – хром.			Торговая сеть	шт.	7		

1. Цвет столешницы выбирать максимально схожим с цветом плитки Nero Marquina (фирма изготовитель – Gani (Maribel)).

						4-03-7669-АИ			
						Ремонт санузлов третьего этажа АПЗ по ул. Шеронова, 56			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	АПЗ по ул. Шеронова, 56	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Медведина		Медведина	24.06.19		Р	4	
Провер.		Миронова		Миронова	24.06.19				
Адм. разд.		Гонт		Гонт	24.06.19				
Гл. спец.		Пышная		Пышная	24.06.19				
Н. контр.		Романец		Романец	24.06.19	Спецификация оборудования, изделий и материалов	АО "Дальгипротранс"		
Нач. отд.		Воротникова		Воротникова	24.06.19				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №



Architectural floor plan of a building with four rooms (1, 2, 3, 4) and a central corridor. The plan includes dimensions, elevations, and labels for structural elements like 'Короб' and 'Короб для вентиляции'.

Room Dimensions and Elevations:

- Room 1: 1614 x 995, Elevation: -0.030
- Room 2: 2078 x 3775, Elevation: 0.000
- Room 3: 2078 x 995, Elevation: -0.030
- Room 4: 2078 x 3775, Elevation: 0.000

Corridor and Structural Elements:

- Corridor: 550 x 550, Elevation: +2.670
- Structural elements: Короб, Короб для вентиляции

Overall Dimensions:


- Overall width: 3955
- Overall height: 3955

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Приме- чение
1	Шифр М8.3/2010	Защитка стен позлементной сборки из листов ГВЛ в 2 слоя, тип защитки С663	13,9	м ²	примеч. п.4
2	Шифр М8.3/2010	Защитка горизонтальных коммуникаций и систем для скрытого размещения санприборов позлементной сборки из листов ГВЛ в 2 слоя, тип защитки С666	19	м ²	примеч. п.5
3	Серия 1.031.9-3.10 вып.4.	Перегородки позлементной сборки из листов ГВЛ в 2 слоя, тип перегородки С362, толщиной 90мм	33,41	м ²	примеч. п.6
4	ГОСТ Р 51829-2001	Листы ГВЛ (в 2 слоя) по существующему каркасу	7,3	м ²	


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Приме- чение
Л-1	По муны Т-34 Revizor	Ляк ребизионный 300х300, низ на отп. +0,450	8	шт	примеч. п.11
Л-2	По муны Т-34 Revizor	Ляк ребизионный 400х400, низ на отп. +0,300	1	шт	примеч. п.11
Л-3	По муны Т-34 Revizor	Ляк ребизионный 500х400(н), низ на отп. +0,300	1	шт	примеч. п.11
Л-4	По муны Т-34 Revizor	Ляк ребизионный 200х200(н), низ на отп. +1,500	1	шт	примеч. п.11
Л-5	По муны Т-34 Revizor	Ляк ребизионный 500х300(н), низ на отп. 0,000	1	шт	примеч. п.11

- | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|------|--------|-------------|----------|---|----------|------|--------|
| | | | | | | 4-03-7669-АИ | | | |
| | | | | | | Ремонт санузлов третьего этажа АТЗ по ул. Шереметьев 56 | | | |
| Изм. | Кол. изм. | Лист | № док. | Подп. | Дата | АТЗ по ул. Шереметьев 56 | Страница | Лист | Листов |
| Разработ. | | | | Галина | 24.06.19 | | Р | 5 | |
| Провер. | | | | Миронова | 24.06.19 | | | | |
| Авто. разв. | | | | Гонт | 24.06.19 | | | | |
| Гл. спец. | | | | Лышная | 24.06.19 | | | | |
| Н. контрл. | | | | Романенко | 24.06.19 | | | | |
| Нач. отд. | | | | Воронникова | 24.06.19 | План переизорадок и зашпак на отк. 0,000 (125)
План переизорадок и зашпак на отк. +2,990 (125) | | | |
| | | | | | | АО "Дальзипротранс" | | | |


План пола помещения №1 (1:50)




Вид 1 (1:50)




Вид 3 (1:50)




План потолка помещения №1 (1:50)





Вид 2 (1:50)



Вид 4 (1:50)



Компоновочная схема



– керамогранитная напольная плитка, 900х900х10 мм, на плиточном клее (производитель – Gani (Marbl), серия – Amani Brown




– керамогранит 600х600х10 мм. Фирма изготовитель – Уралгранит. Цвет – Rayer Grey глянцевый



– керамогранит 600х600х10 мм. Фирма изготовитель – Gani (Maribel). Цвет – Negro Marquina глянцевый



– керамическая плитка, 400х400х8 мм. Фирма изготовитель – Golden Tile. Цвет – Зебрана.



– улучшенная окраска стен акриловой краской (RAL-9003 – сигнальный белый)




– светильники светодиодные, встраиваемые (потолочные) с опаловым рассеивателем


- За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола третьего этажа здания.
- Ведомость отделки помещений и экспликация полов разработаны на листе 1.
- Расход напольного керамогранита учтен в экспликации полов, разработанной на листе 1. Плитку покупать из расчета резки и возможных сколов, с запасом 15%. Напольный керамогранит из коллекции Marble компании производителя Gani (Китай). Цвет керамогранита согласно каталогу – Amani Brown. Керамогранит выбран из каталога магазина “ДВ Керамик”.
- Расход настенного керамогранита учтен в ведомости отделки помещений разработанной на листе 1. Плитку покупать из расчета резки и возможных сколов, с запасом 15%. Керамогранит цвета Negro Marquina (из коллекции Marble компании производителя Gani (Китай)) и керамическая плитка цвета Зебрана (компании производителя Golden Tile (Украина)) выбран из каталога магазина “ДВ Керамик”. Керамогранит цвета Rayer Grey выбран из каталога компании Уралгранит (Россия).
- Керамогранит укладывать с образованием узких швов (менее 6 мм). После укладки плитки выполнить работы по затирке швов (фугование). Для затирки швов использовать эластичную водоотталкивающую противгрибковую затирку для узких швов. Цвет затирки выбирать непосредственно под цвет керамогранита и плитки.
- Монтаж подвесных потолков производить после прокладки всех инженерных коммуникаций и завершения отделочных работ, выполнив дополнительные замеры помещений. Расстановку светильников выполнить по месту с учетом расположения инженерных коммуникаций, проходящих в пространстве подвесных потолков. Количество и тип светильников учтено в комплекте инв. № 4-04-5635-30М. Количество диффузоров и вентиляционных решеток в потолке учтено в комплекте инв. № 4-05-3216-0В.
- Места расположения выключателей и электрических розеток разработано в комплекте инв. № 4-05-5635-30М.
- На видовых точках обдличка двери условно не показана.

						4-03-7669-АИ			
						Ремонт санузлов третьего этажа АПЗ по ул. Шеранова, 56			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	АПЗ по ул. Шеранова, 56	Стадия	Лист	Листов
Разработ.	Галина			Галина	24.06.19		Р	6	
Провер.	Миранова			Миранова	24.06.19				
Авт. разд.	Гонт			Гонт	24.06.19				
Гл. спец.	Пышная			Пышная	24.06.19				
Н. контр.	Романец			Романец	24.06.19	План пола помещения №1 (1:50) План потолка помещения №1 (1:50) Вид 1 (1:50), Вид 2 (1:50), Вид 3 (1:50), Вид 4 (1:50)	АО "Дальзипромтранс"		
Нач. отд.	Воротникова			Воротникова	24.06.19				


План пола помещения №2 (1:50)




План потолка помещения №2 (1:50)




Компоновочная схема




Вид 1 (1:50)




Вид 2 (1:50)



Вид 3 (1:50)



Вид 4 (1:50)




- керамогранитная напольная плитка, 900х900х10 мм, на плиточном клее (производитель – Gani (Marbl), серия – Amani Brown
- керамогранит 600х600х10 мм. Фирма изготовитель – Уралгранит. Цвет – Rayer Grey глянцеый
- керамогранит 600х600х10 мм. Фирма изготовитель – Gani (Maribel). Цвет – Negro Marquina глянцеый
- керамическая плитка, 400х400х8 мм. Фирма изготовитель – Golden Tile. Цвет – Зебра.
- улучшенная окраска стен акриловой краской (RAL-9003 – сигнальный белый)
- светильники светодиодные, встраиваемые (потолочные) с опаловым рассеивателем

- За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола третьего этажа здания.
- Ведомость отделки помещений и экспликация полов разработаны на листе 1.
- Расход напольного керамогранита учтен в экспликации полов, разработанной на листе 1. Плитку покупать из расчета резки и возможных сколов, с запасом 15%. Напольный керамогранит из коллекции Marble компании производителя Gani (Китай). Цвет керамогранита согласно каталогу – Amani Brown. Керамогранит выбран из каталога магазина "ДВ Керамик".
- Расход настенного керамогранита учтен в ведомости отделки помещений разработанной на листе 1. Плитку покупать из расчета резки и возможных сколов, с запасом 15%. Керамогранит цвета Negro Marquina (из коллекции Marble компании производителя Gani (Китай)) и керамическая плитка цвета Зебра (компании производителя Golden Tile (Украина)) выбран из каталога магазина "ДВ Керамик". Керамогранит цвета Rayer Grey выбран из каталога компании Уралгранит (Россия).
- Керамогранит укладывать с образованием узких швов (менее 6 мм). После укладки плитки выполнить работы по затирке швов (фугование). Для затирки швов использовать эластичную водоотталкивающую противогрибковую затирку для узких швов. Цвет затирки выбирать непосредственно под цвет керамогранита и плитки.
- Монтаж подвесных потолков производить после прокладки всех инженерных коммуникаций и завершения отделочных работ, выполни дополнительные замеры помещений. Расстановку светильников выполнить по месту с учетом расположения инженерных коммуникаций, проходящих в пространстве подвесных потолков. Количество и тип светильников учтено в комплекте инв. № 4-04-5635-ЭОМ. Количество диффузоров и вентиляционных решеток в потолке учтено в комплекте инв. № 4-05-3216-ОВ.
- Места расположения выключателей и электрических розеток разработано в комплекте инв. № 4-05-5635-ЭОМ.
- На видовых точках обналчика двери условно не показана.


Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						4-03-7669-АИ			
						Ремонт санузлов третьего этажа АПЗ по ул. Шеранова, 56			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	АПЗ по ул. Шеранова, 56	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Галина			Галина	24.06.19		Р	7	
Провер.	Миронова			Миронова	24.06.19				
Авт. разд.	Гонт			Гонт	24.06.19				
Гл. спец.	Пышная			Пышная	24.06.19				
Н. контр.	Романец			Романец	24.06.19	План пола помещения №2 (1:50) План потолка помещения №2 (1:50) Вид 1 (1:50), Вид 2 (1:50), Вид 3 (1:50), Вид 4 (1:50)	АО "Дальзипротранс"		
Нач. отд.	Воронникова			Воронникова	24.06.19				


План пола помещения №3 (1:50)




План потолка помещения №3 (1:50)




Компоновочная схема




Вид 1 (1:50)




Вид 2 (1:50)



Вид 3 (1:50)



Вид 4 (1:50)




- керамогранитная напольная плитка, 900х900х10 мм, на плиточном клее (производитель – Gani (Marbl), серия – Atapi Brown
- керамогранит 600х600х10 мм. Фирма изготовитель – Уралгранит. Цвет – Payer Grey глянцевоый
- керамогранит 600х600х10 мм. Фирма изготовитель – Gani (Maribel). Цвет – Negro Marquina глянцевоый
- керамическая плитка, 400х400х8 мм. Фирма изготовитель – Golden Tile. Цвет – Зебрана.
- улучшенная окраска стен акриловой краской (RAL-9003 – сигнальный белый)
- светильники светодиодные, встраиваемые (потолочные) с опаловым рассеивателем

1. За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола третьего этажа здания.
2. Ведомость отделки помещений и экспликация полов разработаны на листе 1.
3. Расход напольного керамогранита учтен в экспликации полов, разработанной на листе 1. Плитку покупать из расчета резки и возможных сколов, с запасом 15%. Напольный керамогранит из коллекции Marble компании производителя Gani (Китай). Цвет керамогранита согласно каталогу – Atapi Brown. Керамогранит выбран из каталога магазина "ДВ Керамик".
4. Расход настенного керамогранита учтен в ведомости отделки помещений разработанной на листе 1. Плитку покупать из расчета резки и возможных сколов, с запасом 15%. Керамогранит цвета Negro Marquina (из коллекции Marble компании производителя Gani (Китай)) и керамическая плитка цвета Зебрана (компании производителя Golden Tile (Украина)) выбран из каталога магазина "ДВ Керамик". Керамогранит цвета Payer Grey выбран из каталога компании Уралгранит (Россия).
5. Керамогранит укладывать с образованием узких швов (менее 6 мм). После укладки плитки выполнить работы по затирке швов (фугование). Для затирки швов использовать эластичную водоотталкивающую противогрибковую затирку для узких швов. Цвет затирки выбирать непосредственно под цвет керамогранита и плитки.
6. Монтаж подвесных потолков производить после прокладки всех инженерных коммуникаций и завершения отделочных работ, выполнив дополнительные замеры помещений. Расстановку светильников выполнить по месту с учетом расположения инженерных коммуникаций, проходящих в пространстве подвесных потолков. Количество и тип светильников учтено в комплекте инв. № 4-04-5635-30М. Количество диффузоров и вентиляционных решеток в потолке учтено в комплекте инв. № 4-05-3216-0В.
7. Места расположения выключателей и электрических розеток разработано в комплекте инв. № 4-05-5635-30М.
8. На видовых точках обналчка двери условно не показана.


Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						4-03-7669-АИ			
						Ремонт санузлов третьего этажа АПЗ по ул. Шеронова, 56			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	АПЗ по ул. Шеронова, 56	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Галина			Галина	24.06.19		Р	8	
Провер.	Миронова			Миронова	24.06.19				
Авт. разд.	Гонт			Гонт	24.06.19				
Гл. спец.	Пышина			Пышина	24.06.19				
Н. контр.	Романец			Романец	24.06.19	План пола помещения №3 (1:50) План потолка помещения №3 (1:50) Вид 1 (1:50), Вид 2 (1:50), Вид 3 (1:50), Вид 4(1:50)	АО "Дальзипротранс"		
Нач. отд.	Воротникова			Воротникова	24.06.19				


План пола помещения №4 (1:50)




Вид 1 (1:50)




Вид 3 (1:50)




План потолка помещения №4 (1:50)





Вид 2 (1:50)



Вид 4 (1:50)



Компоновочная схема



– керамогранитная напольная плитка, 900х900х10 мм, на плиточном клее (производитель – Gani (Marbl), серия – Atani Brown




– керамогранит 600х600х10 мм. Фирма изготовитель – Уралгранит. Цвет – Payer Grey глянецый



– керамогранит 600х600х10 мм. Фирма изготовитель – Gani (Maribel). Цвет – Nero Marquina глянецый



– керамическая плитка, 400х400х8 мм. Фирма изготовитель – Golden Tile. Цвет – Зебра.но.



– улучшенная окраска стен акриловой краской (RAL-9003 – сигнальный белый)



– светильники светодиодные, встраиваемые (потолочные) с опаловым рассеивателем

- За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола третьего этажа здания.
- Ведомость отделки помещений и экспликация полов разработаны на листе 1.
- Расход напольного керамогранита учтен в экспликации полов, разработанной на листе 1. Плитку покупать из расчета резки и возможных сколов, с запасом 15%. Напольный керамогранит из коллекции Marble компании производителя Gani (Китай). Цвет керамогранита согласно каталогу – Atani Brown. Керамогранит выбран из каталога магазина "ДВ Керамик".
- Расход настенного керамогранита учтен в ведомости отделки помещений разработанной на листе 1. Плитку покупать из расчета резки и возможных сколов, с запасом 15%. Керамогранит цвета Nero Marquina (из коллекции Marble компании производителя Gani (Китай)) и керамическая плитка цвета Зебра.но (компании производителя Golden Tile (Украина)) выбран из каталога магазина "ДВ Керамик". Керамогранит цвета Payer Grey выбран из каталога компании Уралгранит (Россия).
- Керамогранит укладывать с образованием узких швов (менее 6 мм). После укладки плитки выполнить работы по затирке швов (фугование). Для затирки швов использовать эластичную водоотталкивающую противогрибковую затирку для узких швов. Цвет затирки выбирать непосредственно под цвет керамогранита и плитки.
- Монтаж подвесных потолков производить после прокладки всех инженерных коммуникаций и завершения отделочных работ, выполнив дополнительные замеры помещений. Расстановку светильников выполнить по месту с учетом расположения инженерных коммуникаций, проходящих в пространстве подвесных потолков. Количество и тип светильников учтено в комплекте инв. № 4-04-5635-30М. Количество диффузоров и вентиляционных решеток в потолке учтено в комплекте инв. № 4-05-3216-0В.
- Места расположения выключателей и электрических розеток разработано в комплекте инв. № 4-05-5635-30М.
- На видовых точках обналчка двери условно не показана.

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						4-03-7669-АИ			
						Ремонт санузлов третьего этажа АПЗ по ул. Шеронова, 56			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стация	Лист	Листов
Разраб.	Галина			<i>Галина</i>	24.06.19	АПЗ по ул. Шеронова, 56	Р	9	
Провер.	Миронова			<i>Миронова</i>	24.06.19				
Адм. разд.	Гонт			<i>Гонт</i>	24.06.19				
Гл. спец.	Пышина			<i>Пышина</i>	24.06.19	План пола помещения №4 (1:50) План потолка помещения №4 (1:50) Вид 1 (1:50). Вид 2 (1:50). Вид 3 (1:50). Вид 4(1:50)	АО "Дальзипротранс"		
Н. контр.	Романец			<i>Романец</i>	24.06.19				
Нач. отд.	Воротникова			<i>Воротникова</i>	24.06.19				