



* Кабель проектируемый медный от ВРУ до щитов.
** Кабель существующий алюминиевый от ВРУ до щитов (кабель остается действующим до окончания монтажа нового кабеля).
Глубина существующего щита - 150 мм.
Расположение элементов на монтажной панели может быть изменено, без изменения размеров самой панели.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед, кг	Примечание
1		Монтажная панель 530х440 мм	1		
2		Автоматический выключатель ВА47-100 3Р 80А хар. С	1		
3		Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 16А хар. С	8		
4		Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 25А хар. С	9		
5		Автомат дифференциальный АД12 2Р 25А 30мА	7		
6		Шина соединительная РИН 3Р 63А шаг 18мм	1		
7		Шина соединительная РИН 2Р 63А для АД12	3		
8		Шина нулевая защитная (РЕ) 8х12 24/2	1		
9		Шина нулевая защитная (РЕ) 8х12 6/2	1		
10		Шина нулевая рабочая (N) 8х12 24/2	1		
11		Шина нулевая рабочая (N) 8х12 6/2	1		
12		Угловой изолятор для нулевой шины	8		
13		Провод медный ПуГВ 1х10 мм²	2,5		м
14		Провод медный ПуГВ 1х2,5 мм²	2,5		м
15		DIN-рейка оцинкованная 450 мм	2		
16		DIN-рейка оцинкованная 200 мм	2		
17		Клеммы вбодные силовые КВС 6-50 мм²	2		
18		Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 32А хар. С	2		
19		Автоматический выключатель ВА47-100 3Р 63А хар. С	1		

4-04-6616-ЭМ					
Ремонт административно-производственных зданий АО "Дальгипротранс" по ул.Шереметьева, 56 и 56А					
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Филиппова	1	14.06.23		
Пробер.	Левченко	1	14.06.23		
Авт. разд.	Филиппова	1	14.06.23		
Гл. спец.	Смирнов	1	14.06.23		
Н. контр.	Сердобской	1	14.06.23		
Нач. отд.	Куклавицкий	1	14.06.23		
Реконструкция поэтажных электроустановок АПЗ по ул. Шереметьева, 56 и 56А. Электроснабжение				Стадия	Лист
				Р	4
Реконструкция щита ЩО-3. Схема электрическая принципиальная				АО "Дальгипротранс"	