



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед, кг	Примечание
1		Монтажная панель 530х440 мм	1		
2		Автоматический выключатель ВА47-100 3Р 80А хар. С	1		
3		Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 16А хар. С	8		
4		Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 25А хар. С	8		
5		Автомат дифференциальный АД12 2Р 25А 30мА	6		
6		Шина соединительная PIN 3Р 63А шаг 18мм	1		
7		Шина соединительная PIN 2Р 63А для АД12	3		
8		Шина нулевая защитная (РЕ) 8х12 24/2	1		
9		Шина нулевая рабочая (N) 8х12 24/2	1		
10		Угловой изолятор для нулевой шины	4		
11		Провод медный ПуГВ 1х10 мм ²	2,5		м
12		Провод медный ПуГВ 1х2,5 мм ²	2,5		м
13		DIN-рейка оцинкованная 450 мм	1		
14		DIN-рейка оцинкованная 300 мм	1		
15		DIN-рейка оцинкованная 200 мм	2		
16		Клеммы вводные силовые КВС 6-50 мм ²	2		
17		Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 32А хар. С	1		

							4-04-6616-ЗМ
							Ремонт административно-производственных зданий АО "Дальзипротранс" по ул.Шеранова, 56 и 56А
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разраб.	Филинова			<i>[подпись]</i>	14.06.23		
Провёр.	Лебенко			<i>[подпись]</i>	14.06.23		
Авто. разд.	Филинова			<i>[подпись]</i>	14.06.23		
Гл. спец.	Смирнов			<i>[подпись]</i>	14.06.23		
Н. контр.	Сергеевской			<i>[подпись]</i>	14.06.23		
Нач. отд.	Кукушкин			<i>[подпись]</i>	14.06.23		
						Реконструкция поэтажных электрощитов АПЗ по ул. Шеранова, 56 и 56А. Электроснабжение	<div>Стadium</div> <div>Лист</div> <div>8</div> <div>Листов</div>
						Реконструкция щита ЩБ-11. Схема электрическая принципиальная	АО "Дальзипротранс"